

商洛市水土保持监督管理站

商水保监函〔2023〕23号

商洛市水土保持监督管理站 关于商洛市中心城区水生态修复综合治理 项目（二期）水土保持方案的批复

商洛市中心城区水生态修复综合治理项目建设管理处：

你处《关于呈报商洛市中心城区水生态修复综合治理项目（二期）水土保持方案的函》（商水生态综治〔2023〕11号）收悉。经审查，现对《商洛市中心城区水生态修复综合治理项目（二期）水土保持方案报告书》批复如下：

一、项目概况。

商洛市中心城区水生态修复综合治理项目（二期）涉及南秦河、马莲峪河及二龙水库大坝下游丹江河等城区部分段。南秦河水生态修复工程治理长度 3.5 Km，主要实施河道疏凌覆平，草皮护坡，透水混凝土步道，种植乔木 558 株，绿化长廊 3.0 Km 及附属配套设施等；马莲峪水生态修复工程，自龟山

隧洞出口至马莲峪丹江入汇口，治理长度 1.4Km，主要建设补水管 1.5Km，河道清淤 0.96 万方，渠道防渗 1.38 hm²，液压坝 5 座，鱼鳞坝 1 座，透水混凝土铺装 0.67 hm²，绿化工程及附属配套设施等；构峪桥—仙娥湖水生态修复工程，主要在丹江干流左岸构峪桥至二龙水库大坝间建设，治理长度 1.7 Km，建设内容有加固河堤 1.9 Km，透水混凝土铺装 1.7 Km，1.31 hm²及附属配套设施等。项目总占地 43.53hm²，其中永久占地 7.68hm²，水域 35.85 hm²。项目土石方挖填量为 21.72 万 m³，挖方 13.56 万 m³，填方 8.16 万 m³，弃方 5.4 万 m³。工程总工期为 6 个月。总投资 45292.13 万元，其中土建投资 37886.63 万元。

二、项目水土保持相关指标的认定

- (一) 同意执行水土流失防治西南紫色土区一级标准。
- (二) 同意水土保持防治责任范围 43.53hm²。
- (三) 同意水土流失防治分区和水土流失防治措施总体布局。水土流失防治措施基本合理、有效。
- (四) 水土保持监测内容和方法可行。
- (五) 基本同意水土保持估算总投资为 1754.91 万元。

三、水土保持补偿费确定

依据中心城区水生态修复工程建设所处地域、建设内容、工程服务对象等特点，符合财综〔2014〕8号文件“关于印发水土保持补偿费征收使用管理办法的通知”的“水土保持补偿

费征收使用管理办法”的第十一条第四款的规定，属于免征水土保持补偿费项目。

四、建设单位在项目建设中要重点做好以下工作

（一）严格按照方案报告要求落实各项水土保持措施。在建设过程中优化施工工艺，尽量减少地表扰动范围，严禁向河道弃渣，加强临时防护措施建设。

（二）按照水土保持法规定，建设项目的地点、规模如果发生重大变化，应当完善补充水土保持方案报我站批准。

（三）按照建设项目水土保持管理有关规定，应及时开展项目建设水土保持监理、监测工作。

五、项目竣工后，建设单位应进行水土保持设施自主验收。及时向商洛市水土保持监督管理站报备。

六、贵处在项目建设中，要自觉遵守《水土保持法》和《陕西省水土保持条例》，严格管理施工单位，文明施工。

商洛市水土保持监督管理站

2023年11月7日

